



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ДП «Західний ЕТЦ»
08.02.2022 № 01

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

ПОРЯДОК

Проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
П 04-2022

КОНТРОЛЬНИЙ	+
АРХІВНИЙ	

Львів-2022

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 1	Сторінок: 38



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)

ЗМІСТ

1 ПРИЗНАЧЕННЯ.....	3
2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.....	3
3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.....	3
4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.....	4
5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.....	4
6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТР.....	4
7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В «ЕКСПЕРТИЗА ТИПУ».....	6
8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ G «ПЕРЕВІРКА ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ».....	9
9 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ КІНЦЕВА ПЕРЕВІРКА.....	12
10 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЛІФТІВ ТА ЗАПОБІЖНИХ КОМПЛЕКТУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ..	13
10 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ Е «ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПУ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ КОМПОНЕНТІВ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЛІФТІВ».....	17
11 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ D «ВІДПОВІДНІСТЬ ТИПУ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ КОМПОНЕНТІВ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЛІФТІВ».....	24
12 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ Н1 «ВІДПОВІДНІСТЬ НА ОСНОВІ ЦІЛКОВИТОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДЛЯ ЛІФТІВ» ...	30
13 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ	37

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 2	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей документ встановлює порядок проведення оцінки відповідності ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів в Органі з оцінки відповідності «Західний експертно-технічний центр» Державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» вимогам технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затвердженого постановою КМУ № 438 від 21 червня 2017 р., (далі – Технічний регламент, ТР), відповідно до затверджених процедур, сфери акредитації та сфери поширення технічного регламенту.

2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Порядок встановлює єдині вимоги до процесу оцінювання відповідності ліфтів та є обов'язковим для застосування в ООВ «Західний ЕТЦ» під час виконання робіт з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту.

3 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (Закон № 124-VIII від 15.01.2015);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 20015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення»;
Постанова Кабінету Міністрів України № 95 від 13 січня 2016 р «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» 95-2016-п;
Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затверджений постановою КМУ від 21.06.2017 № 438;
ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг;
ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004);
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 3	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В даному порядку використовуються терміни і визначення у відповідності до технічного регламенту ліфтів та ДСТУ ISO/IEC 17000:2007.

5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

5.1 Технічний регламент ліфтів розроблений на основі директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.

5.2 ООВ «Західний ЕТЦ» виконує оцінку відповідності обладнання згідно вимог цього порядку.

6 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗГІДНО ВИМОГ ТР

6.1 Аналізуючи документи подані заявником для проведення процедури оцінки відповідності слід відповідати на запитання:

- 1) *Чи підпадає продукція під дію технічного регламенту?*
- 2) *Планується проводити перевірку конструкції ліфта чи типового зразка ліфта?*

6.2 Для проведення оцінки відповідності компонентів безпеки ліфта монтажник, залучаючи ООВ «Західний ЕТЦ» може використати наступні процедури підтвердження відповідності:

Блок - схема 1.1




П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 4	Сторінок: 38




**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

Блок - схема 1.2




Блок - схема 1.3




Для проведення оцінки відповідності ліфта монтажник, залучаючи ООВ «Західний ЕТЦ» може використати наступні процедури підтвердження відповідності:

Блок - схема 2.1



Блок - схема 2.2



П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 5	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

Блок - схема 2.3

**МОДУЛЬ В
(експертиза типу)**



МОДУЛЬ D

Блок - схема 2.4

МОДУЛЬ G

Блок - схема 2.5

МОДУЛЬ H1

7 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ В «ЕКСПЕРТИЗА ТИПУ»

7.1 Експертиза типу ліфтів є частиною процедури оцінки відповідності, під час проведення якої призначений орган досліджує технічний проект типового зразка ліфта чи ліфта, для якого не передбачене доповнення чи варіант, а також перевіряє та засвідчує, що технічний проект типового зразка ліфта чи ліфта відповідає застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, що застосовуються до нього.

7.2 Експертиза типу ліфта включає в себе дослідження типового зразка завершеного ліфта.

7.3 Процедуру оцінки відповідності ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів за модулем «В» монтажник проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 1.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 6	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

7.4 Монтажник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку згідно

Ф 7.2-01. В таблиці модулів проставляється відмітка навпроти літери «В». До заявки додається технічний файл у відповідності до п. 14 додатку 4 технічного регламенту ліфтів.

7.5 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1 М 4.1.2.

Процес перевірки заповнення заявки об'єднується з аналізом можливості її виконання. Під час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції;

Під час аналізу перевіряється:

- ✓ наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;
- ✓ комплектність технічного файлу;
- ✓ наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної лабораторії або випробувальних лабораторій з якими укладено субпідрядні угоди.

7.6 Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник бюро з оцінки відповідності (далі - БОВ) доручає виконання роботи аудитору БОВ або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1-01 і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01.

7.7 Отримані результати аналізу заявки вказуються у протоколі аналізу Ф 7.2-01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол прикріплюється до заявки, копія якої передається в сервісно-договірний сектор «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та укладання договору.

7.8 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 7	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

7.9 Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по завчасно підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-01. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п'яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану.

7.10 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань ліфта, слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01.

7.11 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Один примірник звіту за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1, другий – замовнику. Звіт зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ».

7.12 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику.

7.13 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат експертизи типу Ф 7.7.1-02, який реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на три роки.

7.14 Після закінчення процесу оцінки відповідності обладнання з замовником укладається ліцензійна угода Ф 4.1.3.1-01, яка підписується в двосторонньому порядку між замовником і Органом з оцінки відповідності і діє на протязі терміну, який вказаний в угоді. Угода реєструється в журналі Ф 4.1.3.1-02.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 8	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

7.15 ООВ «Західний ЕТЦ» зберігає копію сертифіката на протязі 10 років від дати видачі сертифіката.

8 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ G «Перевірка одиниці продукції»

8.1 Процедуру оцінки відповідності виробник ліфтів, монтажник проводить в призначеному Органі з оцінки відповідності відповідно до процедури вказаної в схемі 2.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 9	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

8.2 Виробник або уповноважений представник подає в ООВ «Західний ЕТЦ» заявку згідно Ф 7.2-01-XX. В таблиці модулів проставляється відмітка навпроти літери «G». До заявки додається технічний файл у відповідності до п. 4 додатку 8 технічного регламенту ліфтів.

8.3 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки описана в п. 1 – 4 розділу 6.1 М 4.1.2-01. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03.

Процес перевірки заповнення заявки об'єднується з аналізом можливості її виконання. Під час перевірки заповнення заявки перевіряється достатність вказаної інформації для проведення робіт з оцінки відповідності продукції;

Під час аналізу перевіряється:

- ✓ наявність вказаної продукції в сфері акредитації ООВ «Західний ЕТЦ»;
- ✓ комплектність технічного файлу;
- ✓ наявність заявленої на оцінювання продукції в сфері акредитації власної випробувальної лабораторії або випробувальних лабораторій з якими укладено субпідрядні угоди.

8.1 Виходячи з особливостей поданої для оцінювання продукції начальник БОВ доручає виконання роботи аудитору бюро з оцінки відповідності продукції або створює робочу групу, обираючи фахівців інших відділів у відповідності до Ф 6.1.1.1 і призначає їх до виконання процедури оцінки відповідності. Призначений фахівець, або група фахівців формують, складають номенклатуру, оформляють та зберігають справи у відповідності до розділу 8 М 8.3-01. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01.

8.2 Отримані результати аналізу заявки вказуються у протоколі аналізу Ф 7.2.1-01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол прикріплюється до заявки, копія якої передається в сервісно-договірний сектор ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та укладання договору.

8.3 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 10	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт.

8.4 Усі роботи з оцінювання відповідності продукції проводяться по завчасно підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію, у разі її залучення. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п'яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого в рішенні плану.

8.5 У випадку коли замовник не може підтвердити наявність проведених досліджень чи випробувань ліфта, такі випробування слід провести в акредитованій лабораторії, а протоколи випробувань додати до технічного файлу. Отримані протоколи випробувань необхідно проаналізувати у відповідності до М 7.4.4-01.

8.6 Отримана в результаті оцінювання інформація оформляється аудитором або групою аудиторів в виді звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01. Звіт за результатами оцінки відповідності, в якому міститься вся інформація щодо проведеного оцінювання підписується начальником БОВ та всіма членами робочої групи, які залучались до проведення оцінки відповідності продукції. Звіт за результатами оцінки передається керівнику ООВ «Західний ЕТЦ» для можливості прийняття рішення за результатами оцінювання згідно Ф 7.6.1-0. Один примірник звіту зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ», другий – передається замовнику.

8.7 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ ДП «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику.

8.8 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат відповідності Ф 7.7.1-03, який реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на один рік.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 11	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

9 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ КІНЦЕВА ПЕРЕВІРКА

9.1 Процес проведення робіт з оцінки відповідності за процедурою кінцева перевірка ліфтів, які попередньо пройшла процедуру експертизи типу зображена на схемі 3. Перед початком робіт керівником БОВ збирається робоча група аудиторів, які обираються відповідно з Ф 6.1.1.1. Очолює групу начальник БОВ, або інший фахівець за його письмовим дорученням. Склад групи та повноваження всіх членів групи вказується в Ф 7.2.1-01.

9.2 Отримані результати аналізу заявки вказуються у протоколі аналізу Ф 7.2.1- 01. При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». Негативні результати аналізу можуть бути пов'язані з відсутністю в технічному файлі товаро - супроводжувальної і конструкторської документації та сертифіката перевірки типу. При позитивних результатах аналізу протокол прикріплюється до заявки, копія якої передається в сервісно-договірний сектор ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та укладання договору.

9.3 На основі поданої в заявці інформації з замовником укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6-01) та затверджених розрахунків вартості робіт.

9.4 Роботи з оцінювання відповідності проводяться по завчасно підготовленому плану робіт, який оформляється в формі рішення згідно Ф 7.4.1-06. Один примірник рішення передається в акредитовану лабораторію. Для того, щоб забезпечити, що будь – які розбіжності у розумінні між ООВ та замовником усунуто один примірник затвердженого рішення надсилається замовнику. Якщо на протязі п'яти робочих днів, з моменту надсилання рішення, від замовника не поступало жодних зауважень або апеляцій ООВ продовжує роботи з оцінки відповідності продукції згідно затвердженого плану.

9.5 ООВ проводить кінцеву перевірку ліфта, що буде введений в обіг, з метою перевірки відповідності ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту. ООВ проводить необхідні дослідження та випробування, зазначені у відповідному національному стандарті з переліку національних стандартів, відповідність

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 12	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

якому надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, або рівнозначні випробування повинні проводитися з метою перевірки відповідності застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту. Оцінювання відбувається в два етапи, відповідно до вимог Технічного регламенту, що передбачають дослідження документів та випробування ліфта.

9.6 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання Ф 7.7.1-01 керівник ООВ «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1-01. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику.

9.7 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається сертифікат кінцевої перевірки Ф 7.7.1-05, який реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на один рік.

10 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЛІФТІВ

У процесі проектування та виготовлення кабіни ліфта передбачається його місткість та міцність, що відповідають максимальній кількості пасажирів і номінальній вантажопідйомності.

Кабіна пасажирського ліфта повинна бути спроектована і виготовлена таким чином, щоб не спричиняти перешкод чи труднощів для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями на вході в ліфт та під час користування ним. Кабіна обов'язково обладнується пристроями регулювання, необхідними для забезпечення зручності пасажирів.

Функції засобів управління в таких ліфтах чітко визначаються на таблиці, яка прикріплюється в кабіні.

Засоби, що використовуються для утримання кабіни, кріплення та будь-які контактні частини проектується з урахуванням умов експлуатації та виготовлення, якості використаних матеріалів, необхідного рівня загальної безпеки та зведення до мінімуму ризику падіння кабіни.

У разі використання тягових канатів чи ланцюгів необхідно передбачити не менш як два незалежних канати чи ланцюги кожний з власною системою кріплення за винятком ліфтів, призначених для перевезення вантажів. Такі канати чи ланцюги не повинні мати з'єднань чи стиків, крім випадків, коли це необхідно для закріплення чи утворення петлі.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 13	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

Проектування, виготовлення та монтаж ліфтів необхідно здійснювати з урахуванням запобігання нормальному пуску в разі перевищення номінальної вантажопідйомності.

Усі ліфти (крім ліфтів з привідною системою, що запобігає перевищенню швидкості) повинні бути оснащені обмежувачем швидкості.

Швидкісні ліфти забезпечуються пристроєм регулювання та обмеження швидкості. Конструкцією ліфтів, які приводяться в рух фрикційними шківками, необхідно передбачати стійкість тягового каната на шківі за рахунок тертя.

Призначені для перевезення людей; людей і вантажів ліфти повинні оснащуватися; окремими механічними та електричними пристроями, що забезпечують пересування кабіни. Зазначена вимога не поширюється на ліфти, в яких замість противаг використовується друга кабіна.

Можливість доступу до обладнання ліфта і пов'язаних з ним пристроїв, а також до простору, в якому пересувається кабіна, передбачається тільки для технічного персоналу під час обслуговування ліфта та аварійних ситуацій. Необхідно, щоб користування ліфтом унеможлиблювалося після того, як персонал отримує доступ до зазначеного простору.

Групи ліфтів можуть оснащуватися спільними чи з'єднаними між собою схемами виклику ліфта.

Під час монтажу електричного обладнання ліфтів необхідно передбачити:

- неможливість застосування його схем в інших схемах, безпосередньо не пов'язаних з ліфтом, а також виникнення небезпечної ситуації внаслідок несправності електрообладнання;
- можливість підключення та відключення електропостачання під навантаженням;
- залежність руху кабіни ліфта від електричних запобіжних пристроїв та окремої запобіжної електричної схеми.

З метою уникнення ризику травмування людини у разі, коли кабіна перебуває в крайньому нижньому або крайньому верхньому положенні, необхідно передбачити наявність достатнього вільного простору між підлогою шахти і нижніми частинами кабіни, що виступають, а також між стелею шахти та дахом кабіни ліфта.

У разі коли таку вимогу виконати неможливо, допускаються інші засоби запобігання зазначеному ризику.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 14	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

Двері шахти, встановлені на посадкових майданчиках, повинні мати механічний замок з урахуванням передбачених умов експлуатації.

Блокувальний пристрій безпеки у режимі нормальної роботи повинен запобігати:

- руху кабіни (заданого чи випадкового) у разі незачинених і незаблокованих дверей шахти;
- відчинення дверей шахти до зупинення кабіни у зоні посадкового майданчика.

У разі коли ліфт обладнаний пристроєм регулювання точності зупинки кабіни за швидкістю вирівнювання, дозволяється пересування кабіни з відкритими дверима біля посадкового майданчика.

Кабіна ліфта повинна мати стіни і двері на всю її висоту, суцільну підлогу та стелю, крім вентиляційних отворів. Двері ліфта повинні бути сконструйовані та змонтовані так, щоб кабіна не починала рухатися, доки не зачиняться двері, і зупинялася у разі їх відчинення, крім випадку пересування біля посадкового майданчика.

За наявності ризику потрапляння людини у проміжок між кабіною та шахтою або за відсутності шахти двері кабіни повинні лишатися зачиненими і заблокованими під час зупинення ліфта між поверхами.

Ліфт обов'язково оснащується пристроями, які запобігають вільному падінню чи неконтрольованому підйому кабіни у разі припинення електроживлення.

Пристрій, який запобігає вільному падінню кабіни, повинен бути відокремлений від засобів, що використовуються для підвішування, та здатний зупинити кабіну з номінальним завантаженням на максимальній швидкості. Будь-яке задане таким пристроєм зупинення незалежно від умов завантаження не повинне спричинити шкідливого для пасажирів гальмування.

Між дном шахти та підлогою кабіни встановлюються буфери. Вільний простір під кабіною визначається з урахуванням розміру буферів у максимально стиснутому стані. Зазначена вимога не поширюється на ліфти, в яких кабіна входить до вільного простору завдяки конструкції привідної системи.

Ліфт повинен мати конструкцію та будову, якими забезпечується неможливість приведення його в рух у разі, коли пристрій, що запобігає вільному падінню кабіни, перебуває у неробочому стані.

Двері шахти, двері кабіни чи обоє дверей з електроприводом оснащуються пристроєм, що забезпечує під час їх зачинення уникнення небезпеки для пасажирів.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 15	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

Двері шахти, зокрема двері із скляними частинами, що використовуються для протипожежного захисту будинку, повинні мати достатній рівень вогнестійкості, що забезпечується цілісністю та особливостями ізоляції (запобігання поширенню вогню) та теплопередачі (теплового випромінювання).

Ліфт повинен мати конструкцію та будову, що виключає ризик зіткнення противаги з кабіною чи їх падіння на кабіну.

Кабіна ліфта оснащується засобами:

- що забезпечують вивільнення людей;
- двостороннього зв'язку для забезпечення постійного спілкування пасажирів з диспетчерською службою.

У разі розігрівання механізмів ліфта до температури, що перевищує максимальну, установлену згідно з технічною документацією, ліфт повинен завершити задане переміщення і не реагувати на нові команди.

Кабіна ліфта забезпечується достатнім рівнем вентиляції для пасажирів, у тому числі в разі зупинення на тривалий час.

Кабіна оснащується системою освітлення, що використовується під час користування ліфтом, а також у разі, коли двері відчинені на посадковому майданчику. Передбачаються також засоби аварійного освітлення.

Схеми керування ліфтом, які можуть використовуватися у разі виникнення пожежі, розробляються і виготовляються з урахуванням того, щоб їх використання забезпечило запобігання зупиненню ліфта в певних положеннях і пріоритетність управління ліфтом рятувальною службою.

До кожного ліфта додається документація українською мовою, яка повинна містити, зокрема:

- інструкцію з експлуатації, креслення та схеми, що стосуються експлуатації та технічного обслуговування, здійснення контролю, проведення ремонту, періодичних перевірок і операцій з вивільнення пасажирів;
- журнал реєстрації ремонтів та проведення періодичних перевірок.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 16	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

10 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ Е «Відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для компонентів безпеки для ліфтів»

10.1 Процедура оцінки СУЯ передбачає проведення перевірки на підприємстві виробника. В ході перевірки експертна група вивчає технічну документацію з метою встановлення здатності виробника дотримуватися вимог технічного регламенту та вживати заходів для забезпечення відповідності продукції таким вимогам. Висновки за результатами оцінки і обґрунтоване рішення щодо схвалення або відмови у схваленні СУЯ надсилаються виробникові.

10.2 Виробник повинен дотримуватись вимог, передбачених схваленою СУЯ, підтримувати її в ефективному стані та інформувати ООВ про будь-які передбачені зміни у СУЯ.

10.3 Після схвалення СУЯ виробника, ООВ здійснює такі заходи:

- проводить оцінку змін і приймає рішення щодо їх відповідності визначеним вимогам або щодо проведення повторної оцінки СУЯ та повідомляє у письмовій формі виробникові про своє рішення з висновками і обґрунтуванням;
- здійснює нагляд за функціонуванням СУЯ з метою перевірки виконання виробником передбачених цією системою вимог;
- періодично проводить перевірку підтримання виробником стану СУЯ;
- може проводити, крім періодичних, перевірки без попередження виробника, під час яких, у разі необхідності, проводить або вимагає від виробника проведення випробувань продукції.

10.4 Звіти про результати перевірок та протоколи випробувань (у разі їх проведення) подаються виробникові.

10.5 Оцінка СУЯ виробника складається з таких основних етапів:

- розгляд заявки на оцінку відповідності продукції, яка передбачає застосування (згідно із модулем Е) оцінки СУЯ;
- підготовка та оформлення договірної документації;
- оцінка готовності підприємства до проведення перевірки СУЯ виробника;
- складання програми оцінки СУЯ виробника;
- перевірка виробництва.
- нагляд за функціонуванням схваленої СУЯ.

10.6 Розгляд заявки.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 17	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

10.7 Заявка подається за формою Ф 7.2-01, до заявки повинні додаватися: інформація про відповідну продукцію; документація щодо функціонування СУЯ; технічна документація на перевірений тип продукції та копія сертифіката перевірки типу.

10.8 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки детально описана в М 4.1.2. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03.

10.9 Якщо за результатами розгляду заявки на оцінку відповідності продукції встановлено, що оцінка здійснюватиметься за модулем Е, ООВ перевіряє наявність (вимагає від виробника) сертифікату перевірки типу на відповідність вимогам технічного регламенту, який застосовується до неї, а також документації щодо функціонування СУЯ, яка щонайменше містить інформацію стосовно:

- цілей системи та її організаційної структури, рівня відповідальності і кваліфікації персоналу (у т.ч. керівного) у питанні визначення якості продукції;
- методів виробництва продукції, контролю та забезпечення якості, процесів та дій, що відбуваються на виробництві згідно із ДСТУ ISO 9001 (за винятком етапів проектування та виготовлення);
- контролю і випробувань, які повинні проводитися на стадіях виробництва продукції, а також щодо їх періодичності;
- результатів перевірок, даних про випробування, калібрування, звітів про кваліфікацію персоналу;
- засобів постійного контролю, що використовуються для забезпечення виробництва продукції належної якості та ефективного функціонування СУЯ.

10.10 Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення оцінки готовності підприємства до проведення перевірки СУЯ та виробництва, ООВ надає замовнику обґрунтоване рішення про неможливість її проведення та, у разі необхідності, скасовує заявку.

10.11 Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання підприємством до ООВ переконливих доказів щодо впровадження коригувальних дій по усуненню причин виникнення невідповідностей.

10.12 Підготовка та оформлення договірної документації.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 18	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

10.13 Отримані результати аналізу заявки фіксуються в IX розділі заявки (Ф 7.2-01) та в протоколі аналізу заявки (Ф 7.2.1-01). При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол аналізу прикріплюється до заявки, копія якої передається в сервісно-договірний сектор ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та укладання договору.

10.14 На основі поданої в заявці інформації замовником укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6) та затверджених розрахунків вартості робіт.

10.15 Одночасно з підписанням договору на виконання послуг з оцінки відповідності, формується та затверджується програма перевірки системи управління якістю виробника продукції за формою ФС 7.4.1-02 експертна група із залученням, у разі необхідності, експертів інших органів із оцінки відповідності продукції або СУЯ та визначаються терміни проведення основних етапів робіт. Експертна група може складатись і з одного фахівця, якщо його компетенція дозволить виконувати всі функції в процесі оцінювання.

10.16 Експертна група у визначені строки проводить аналізування отриманих матеріалів.

10.17 Аналізування отриманих матеріалів у загальному випадку передбачає перевірку дотримання усіх доречних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 (за винятком етапів проектування та виготовлення), у тому числі:

- перевірку повноти та якості оформлення наданих документів у відповідності з вимогами чинних НД (ГОСТ, ДСТУ), наявності усіх необхідних підписів відповідальних осіб, облікових номерів документації, повноти змісту викладення інформації і т. ін.;
- перевірку відповідності показників і характеристик продукції, установлених технічною документацією, вимогам чинних стандартів та інших НД, які поширюються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення;
- оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технічною документацією, для забезпечення впевненості у повній відповідності продукції, яка випускається підприємством, вимогам стандартів, що на неї поширюються;

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 19	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

- перевірку відповідності переліку показників технічних можливостей виробництва, що оцінюється, переліку показників і характеристик продукції, що випускається;
- оцінку повноти програми випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що оцінюється;
- перевірку наявності та стану системи контролю якості продукції в ході технологічного процесу її виготовлення;
- перевірку порядку формування та позначення партій продукції, що випускається, порядку формування та позначення вибірок з них для проведення випробувань і контролю;
- перевірку відповідності показників точності засобів вимірювальної техніки, методик вимірювань, випробувань та контролю, що застосовуються під час виготовлення та контролю якості продукції, вимогам нормативної, конструкторської та технологічної документації щодо дозволених відхилень показників та технічних характеристик;
- перевірку організації системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, випробувань та контролю якості виготовленої продукції;
- перевірку організації проведення випробувань продукції та документування результатів контролю та випробувань, якості складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань.

10.18 Експертна група має право, у разі необхідності:

- запитувати у підприємства додаткові відомості та документи, якщо вони необхідні для проведення попередньої оцінки;
- направляти власного представника для збирання додаткової інформації безпосередньо на підприємство.

10.19 За результатами попередньої оцінки експертна група складає висновок ФС 7.6.1-01, у якому наводяться результати аналізу отриманих матеріалів щодо функціонування СУЯ виробника.

10.20 Висновок складається за формою ФС 7.6.1-01, підписується головою та членами експертної групи та затверджується керівником ООВ.

10.21 У разі позитивного висновку експертна продовжує подальші етапи робіт з оцінки СУЯ виробника (обстеження виробництва).

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 20	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

10.22 У разі негативного висновку підприємство за погодженням із ООВ проводить коригувальні заходи щодо усунення невідповідностей.

10.23 Якщо доробка документів потребує тривалого часу (більше року), ООВ за негативним висновком попередньої оцінки готовності підприємства до перевірки, має право зупинити роботи та анулювати заявку з письмовим повідомленням про це замовника.

10.24 Складання програми оцінки СУЯ виробника.

10.25 Програма проведення оцінки СУЯ виробника розроблюється експертною групою, яка проводила аналізування матеріалів та документації наданих виробником та визначала готовність СУЯ виробника до перевірки.

10.26 Форма типової програми перевірки СУЯ виробника продукції наведена у ФС 7.2.1-01. До програми повинні включатися заходи з оцінки СУЯ на відповідність усім вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001 (за винятком етапів проектування та виготовлення).

10.27 Перевірка виробництва

10.28 Основним завданням перевірки виробництва з метою оцінки СУЯ є встановлення відповідності документації, що надана виробником, фактичному стану СУЯ, діючої на підприємстві, а також проведення обстеження технічних можливостей виробництва.

10.29 Перевірка виробництва виконується комісією, яка проводила попередню оцінку, відповідно до затвердженої програми. Виїзд комісії до місця розташування підприємства здійснюється на підставі наказу директора ДП «Західний експертно – технічний центр Держпраці».

10.30 Проведення перевірки виробництва в загальному плані включає:

- вступну нараду ФС 7.7.1-02;
- перевірку усіх доречних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 (за винятком етапів проектування та виготовлення);
- заключну нараду ФС 7.7.1-03.

10.31 Вступна нарада проводиться перед початком роботи комісії безпосередньо на підприємстві, на якій комісія у повному складі разом з керівництвом підприємства та керівниками підрозділів розглядають мету та завдання перевірки, знайомляться з програмою перевірки та визначають форми спілкування між членами комісії, керівництвом та робітниками підприємства.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 21	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

10.32 Перевірка вимог ДСТУ ISO 9001 проводиться згідно із програмою шляхом проведення спостережень, опитувань, співбесід, контролювання випробувань та інших заходів з врахуванням положень стандарту ISO 19011. Отримані результати підлягають документуванню згідно із порядком, визначеним головою комісії.

10.33 Заключна нарада проводиться в останній день перевірки. У нараді приймають участь члени комісії та керівництво підприємства, а також працівники, які залучались до процесу перевірки. На заключній нараді голова комісії доводить до відома присутніх:

- зауваження комісії в порядку їх значущості;
- висновок комісії про стан СУЯ та виробництва продукції;
- рекомендації комісії.

10.34 Після завершення перевірки комісія складає Звіт про аудит за формою ФС 7.7.1-01 за результатами перевірки виробництва з зауваженнями, пропозиціями та обґрунтованими висновками щодо можливості прийняття позитивного рішення про схвалення СУЯ.

10.35 У звіті наводяться (додаються) відомості про усі вироби, які використовувались для підтвердження технічних можливостей виробництва, акти та протоколи випробувань для підтвердження технічних можливостей, а також інші документи, що документально підтверджують відповідність СУЯ та технічні можливості підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск продукції, яка відповідає вимогам НД, що на неї поширюються.

10.36 Звіт підписується всіма членами комісії, затверджується керівником ООВ та один примірник направляється підприємству-виробнику.

10.37 У разі наявності недоліків за результатами перевірки, підприємство розробляє план організаційно-технічних заходів коригувального впливу з конкретними строками та відповідальними особами для усунення причин виявлених невідповідностей та погоджує його з ООВ.

10.38 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання керівник ООВ ДП «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 22	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

10.39 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається повідомлення про відповідність Ф 7.7.1-06, яке реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на три роки.

10.40 Нагляд за функціонуванням схваленої СУЯ

10.41 Нагляд за схваленою СУЯ організує, координує і проводить ООВ протягом дії виданого сертифікату, що передбачено укладеною ліцензійною угодою Ф 4.1.3.1. Нагляд проводиться з метою забезпечення підприємством постійного стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам НД, що на неї поширюються. Нагляд відбувається на підставі підписаної і погодженої замовником Програма нагляду за виробництвом продукції Ф 7.9.1-01.

10.42 Роботи, пов'язані з наглядом підлягають оплаті підприємством-виробником. Обсяг робіт, процедури проведення нагляду, вартість і вид оплати визначаються договором та програмою проведення технічного нагляду, яка затверджується керівником ООВ та узгоджується з підприємством.

10.43 ООВ має право прийняти рішення про позачергове проведення нагляду у разі наявності інформації про невідповідний стан продукції, яка надходить від споживачів та органів контролю. У разі отримання інформації, яка може бути підставою для проведення позачергового нагляду, ООВ організує аналіз отриманої інформації та матеріалів оцінки СУЯ виробника з метою визначення необхідності таких робіт та конкретних параметрів (характеристик) за якими вони повинні здійснюватися. Обсяги та порядок такого нагляду визначається ООВ окремо для кожного конкретного випадку. ООВ повідомляє виробника про необхідність та причини позачергового нагляду, погоджує з ним терміни та умови проведення (у тому числі вартість проведення робіт).

10.44 ООВ несе відповідальність за забезпечення конфіденційності інформації, що отримують їх співробітники під час проведення оцінки СУЯ підприємства-виробника.

10.45 За результатами проведених наглядів видається Ф 7.9.1-02 Звіт з проведеного нагляду за виробництвом продукції.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 23	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

11 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ D «Відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для компонентів безпеки для ліфтів»

11.1 Оцінка системи управління якістю (далі СУЯ) виробника продукції згідно з модулем D (відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу) є частиною процедури оцінки відповідності, за допомогою якої у комбінації з модулем B виробник гарантує, що певна продукція відповідає типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки/експертизи типу, та задовольняє вимогам технічного регламенту, який до неї застосовується.

11.2 Оцінка СУЯ виробника складається з таких основних етапів:

- розгляд заявки на оцінку відповідності продукції, яка передбачає застосування (згідно із модулем D) оцінки СУЯ;
- підготовка та оформлення договірної документації;
- оцінка готовності підприємства до проведення перевірки СУЯ виробника;
- складання програми оцінки СУЯ виробника;
- перевірка виробництва.
- нагляд за функціонуванням схваленої СУЯ.

11.3 Розгляд заявки.

11.4 Заявка подається за формою Ф 7.2-01, до заявки повинні додаватися: інформація про відповідну продукцію; документація щодо функціонування СУЯ; технічна документація на перевірений тип продукції та копія сертифіката перевірки типу.

11.5 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки детально описана в М 4.1.2. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03.

11.6 Якщо за результатами розгляду заявки на оцінку відповідності продукції встановлено, що оцінка здійснюватиметься за модулем D, ООВ перевіряє наявність (вимагає від виробника) сертифікату перевірки типу на відповідність вимогам технічного регламенту, який застосовується до неї, а також документації щодо функціонування СУЯ, яка щонайменше містить інформацію стосовно:

- цілей системи та її організаційної структури, рівня відповідальності і кваліфікації персоналу (у т.ч. керівного) у питанні визначення якості продукції;

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 24	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

- методів виробництва продукції, контролю та забезпечення якості, процесів та дій, що відбуваються на виробництві згідно із ДСТУ ISO 9001 (за винятком етапів проектування та виготовлення);
- контролю і випробувань, які повинні проводитися на стадіях виробництва продукції, а також щодо їх періодичності;
- результатів перевірок, даних про випробування, калібрування, звітів про кваліфікацію персоналу;
- засобів постійного контролю, що використовуються для забезпечення виробництва продукції належної якості та ефективного функціонування СУЯ.

11.7 Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення оцінки готовності підприємства до проведення перевірки СУЯ та виробництва, ООВ надає замовнику обґрунтоване рішення про неможливість її проведення та, у разі необхідності, скасовує заявку.

11.8 Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання підприємством до ООВ переконливих доказів щодо впровадження коригувальних дій по усуненню причин виникнення невідповідностей.

11.9 Підготовка та оформлення договірної документації.

11.10 Отримані результати аналізу заявки фіксуються в IX розділі заявки (Ф 7.2-01) та в протоколі аналізу заявки (Ф 7.2.1-01). При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол аналізу прикріплюється до заявки, копія якої передається в сервісно-договірний сектор ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та укладання договору.

11.11 На основі поданої в заявці інформації замовником укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6) та затверджених розрахунків вартості робіт.

11.12 Одночасно з підписанням договору на виконання послуг з оцінки відповідності, формується та затверджується за формою ФС 7.4.1-01. Експертна група у визначені строки проводить

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 25	Сторінок: 38



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)

аналізування отриманих матеріалів. Експертна група може складатись і з одного фахівця, якщо його компетенція дозволить виконувати всі функції в процесі оцінювання.

11.13 Аналізування отриманих матеріалів у загальному випадку передбачає перевірку дотримання усіх доречних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 (за винятком етапів проектування та виготовлення), у тому числі:

- перевірку повноти та якості оформлення наданих документів у відповідності з вимогами чинних НД (ГОСТ, ДСТУ), наявності усіх необхідних підписів відповідальних осіб, облікових номерів документації, повноти змісту викладення інформації і т. ін.;
- перевірку відповідності показників і характеристик продукції, установлених технічною документацією, вимогам чинних стандартів та інших НД, які поширюються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення;
- оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технічною документацією, для забезпечення впевненості у повній відповідності продукції, яка випускається підприємством, вимогам стандартів, що на неї поширюються;
- перевірку відповідності переліку показників технічних можливостей виробництва, що оцінюється, переліку показників і характеристик продукції, що випускається;
- оцінку повноти програми випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що оцінюється;
- перевірку наявності та стану системи контролю якості продукції в ході технологічного процесу її виготовлення;
- перевірку порядку формування та позначення партій продукції, що випускається, порядку формування та позначення вибірок з них для проведення випробувань і контролю;
- перевірку відповідності показників точності засобів вимірювальної техніки, методик вимірювань, випробувань та контролю, що застосовуються під час виготовлення та контролю якості продукції, вимогам нормативної, конструкторської та технологічної документації щодо дозволених відхилень показників та технічних характеристик;
- перевірку організації системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, випробувань та контролю якості виготовленої продукції;

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 26	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

- перевірку організації проведення випробувань продукції та документування результатів контролю та випробувань, якості складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань.

11.14 Експертна група має право, у разі необхідності:

- запитувати у підприємства додаткові відомості та документи, якщо вони необхідні для проведення попередньої оцінки;
- направляти власного представника для збирання додаткової інформації безпосередньо на підприємство.

11.15 За результатами попередньої оцінки експертна група складає висновок, у якому наводяться результати аналізу отриманих матеріалів щодо функціонування СУЯ виробника.

11.16 Висновок складається за формою ФС 7.6.1-01, підписується головою та членами експертної групи та затверджується керівником ООВ.

11.17 У разі позитивного висновку експертна продовжує подальші етапи робіт з оцінки СУЯ виробника (обстеження виробництва).

11.18 У разі негативного висновку підприємство за погодженням із ООВ проводить коригувальні заходи щодо усунення невідповідностей.

11.19 Якщо доробка документів потребує тривалого часу (більше року), ООВ за негативним висновком попередньої оцінки готовності підприємства до перевірки, має право зупинити роботи та анулювати заявку з письмовим повідомленням про це замовника.

11.20 Складання програми оцінки СУЯ виробника.

11.21 Програма проведення оцінки СУЯ виробника розроблюється експертною групою, яка проводила аналізування матеріалів та документації наданих виробником та визначала готовність СУЯ виробника до перевірки.

11.22 Форма типової програми перевірки СУЯ виробника продукції наведена у ФС 7.2.1-01. До програми повинні включатися заходи з оцінки СУЯ на відповідність усім вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001 (за винятком етапів проектування та виготовлення).

11.23 Перевірка виробництва

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 27	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

11.24 Основним завданням перевірки виробництва з метою оцінки СУЯ є встановлення відповідності документації, що надана виробником, фактичному стану СУЯ, діючої на підприємстві, а також проведення обстеження технічних можливостей виробництва.

11.25 Перевірка виробництва виконується комісією, яка проводила попередню оцінку, відповідно до затвердженої програми. Виїзд комісії до місця розташування підприємства здійснюється на підставі наказу директора ДП «Західний експертно – технічний центр Держпраці».

11.26 Проведення перевірки виробництва в загальному плані включає:

- вступну нараду ФС 7.7.1-02;
- перевірку усіх доречних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 (за винятком етапів проектування та виготовлення);
- заключну нараду ФС 7.7.1-03.

11.27 Вступна нарада проводиться перед початком роботи комісії безпосередньо на підприємстві, на якій комісія у повному складі разом з керівництвом підприємства та керівниками підрозділів розглядають мету та завдання перевірки, знайомляться з програмою перевірки та визначають форми спілкування між членами комісії, керівництвом та робітниками підприємства.

11.28 Перевірка вимог ДСТУ ISO 9001 проводиться згідно із програмою шляхом проведення спостережень, опитувань, співбесід, контролювання випробувань та інших заходів з врахуванням положень стандарту ISO 19011. Отримані результати підлягають документуванню згідно із порядком, визначеним головою комісії.

11.29 Заключна нарада проводиться в останній день перевірки. У нараді приймають участь члени комісії та керівництво підприємства, а також працівники, які залучались до процесу перевірки. На заключній нараді голова комісії доводить до відома присутніх:

- зауваження комісії в порядку їх значущості;
- висновок комісії про стан СУЯ та виробництва продукції;
- рекомендації комісії.

11.30 Після завершення перевірки комісія складає Звіт за формою ФС 7.7.1-01 за результатами перевірки виробництва з зауваженнями, пропозиціями та обґрунтованими висновками щодо можливості прийняття позитивного рішення про схвалення СУЯ.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 28	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

11.31 У звіті наводяться (додаються) відомості про усі вироби, які використовувались для підтвердження технічних можливостей виробництва, акти та протоколи випробувань для підтвердження технічних можливостей, а також інші документи, що документально підтверджують відповідність СУЯ та технічні можливості підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск продукції, яка відповідає вимогам НД, що на неї поширюються.

11.32 Звіт підписується всіма членами комісії, затверджується керівником ООВ та один примірник направляється підприємству-виробнику.

11.33 У разі наявності недоліків за результатами перевірки, підприємство розробляє план організаційно-технічних заходів коригувального впливу з конкретними строками та відповідальними особами для усунення причин виявлених невідповідностей та погоджує його з ООВ.

11.34 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання керівник ООВ ДП «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1. У разі отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику.

11.35 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається повідомлення про відповідність Ф 7.7.1-06, яке реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на три роки.

11.36 Нагляд за функціонуванням схваленої СУЯ

11.37 Нагляд за схваленою СУЯ організує, координує і проводить ООВ протягом дії виданого сертифікату. Нагляд проводиться з метою забезпечення підприємством постійного стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам НД, що на неї поширюються.

11.38 До проведення нагляду можуть залучатися, за необхідності, інші органи з сертифікації продукції чи систем управління якістю та випробувальні лабораторії на договірних засадах, які мають необхідну компетентність.

11.39 Роботи, пов'язані з наглядом підлягають оплаті підприємством-виробником. Обсяг робіт, процедури проведення нагляду, вартість і вид оплати визначаються договором та програмою проведення технічного нагляду, яка затверджується керівником ООВ та узгоджується з підприємством.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 29	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

11.40 ООВ має право прийняти рішення про позачергове проведення нагляду у разі наявності інформації про невідповідний стан продукції, яка надходить від споживачів та органів контролю. У разі отримання інформації, яка може бути підставою для проведення позачергового нагляду, ООВ організує аналіз отриманої інформації та матеріалів оцінки СУЯ виробника з метою визначення необхідності таких робіт та конкретних параметрів (характеристик) за якими вони повинні здійснюватися. Обсяги та порядок такого нагляду визначається ООВ окремо для кожного конкретного випадку. ООВ повідомляє виробника про необхідність та причини позачергового нагляду, погоджує з ним терміни та умови проведення (у тому числі вартість проведення робіт).

11.41 ООВ та організації, які діють за його дорученням, несуть відповідальність за забезпечення конфіденційності інформації, що отримують їх співробітники під час проведення оцінки СУЯ підприємства-виробника.

12 ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО МОДУЛЯ Н1

«Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту для ліфтів»

12.1 Оцінка системи управління якістю (далі СУЯ) виробника продукції згідно з модулем Н1 Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту для ліфтів є процедурою оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить оцінку системи управління якістю монтажника і в разі потреби проекту ліфтів, щоб переконатися, що ліфти задовольняють застосовні суттєві вимоги щодо охорони здоров'я та безпеки.

12.2 Оцінка СУЯ виробника складається з таких основних етапів:

- розгляд заявки на оцінку відповідності продукції, яка передбачає застосування (згідно із модулем Н1) оцінки СУЯ;
- підготовка та оформлення договірної документації;
- оцінка готовності підприємства до проведення перевірки СУЯ виробника;
- складання програми оцінки СУЯ виробника;
- експертиза проекту ліфта;
- перевірка виробництва.
- нагляд за функціонуванням схваленої СУЯ.

12.3 Розгляд заявки.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 30	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

12.4 Заявка подається за формою Ф 7.2-01, до заявки повинні додаватися: інформація про відповідну продукцію; документація щодо функціонування СУЯ; технічна документація на перевірений тип продукції та копія сертифіката перевірки типу.

12.5 Процедура приймання, реєстрації та розгляду заявки детально описана в М 4.1.2. Якщо заявник є уповноваженим представником виробника, то цей факт слід підтвердити долучивши до технічного файлу доручення згідно Ф 7.2-03.

12.6 Якщо за результатами розгляду заявки на оцінку відповідності продукції встановлено, що оцінка здійснюватиметься за модулем Н1, ООВ перевіряє наявність (вимагає від виробника) сертифікату перевірки типу на відповідність вимогам технічного регламенту, який застосовується до неї, а також документації щодо функціонування СУЯ, яка щонайменше містить інформацію стосовно:

- цілей системи та її організаційної структури, рівня відповідальності і кваліфікації керівного персоналу виробника у питанні визначення якості продукції;
- технічних норм на проектування, включаючи стандарти з переліку національних стандартів, які застосовуються. За відсутності відповідного стандарту призначений орган приймає рішення, яким визначається спосіб здійснення контролю і проведення випробувань для забезпечення відповідності вимогам технічного регламенту, що застосовується до продукції;
- методів контролю та перевірки правильності проектних рішень, процесів і систематичних дій, які застосовуються на стадії проектування продукції;
- методів виробництва, контролю якістю та методів її забезпечення, систематичних процесів та дій, що повинні застосовуватися на виробництві;
- контролю і випробувань, які повинні проводитися на всіх стадіях виробництва продукції, перед, під час і після її виробництва, а також щодо їх періодичності;
- результатів інспекційних перевірок і випробувань, даних про калібрування, кваліфікацію персоналу;
- засобів контролю, що використовуються для забезпечення виробництва продукції належної якості та ефективного функціонування системи.

12.7 Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних документів виявляється неможливість проведення оцінки готовності підприємства до проведення перевірки СУЯ та

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 31	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

виробництва, ООВ надає замовнику обґрунтоване рішення про неможливість її проведення та, у разі необхідності, скасовує заявку.

12.8 Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання підприємством до ООВ переконливих доказів щодо впровадження коригувальних дій по усуненню причин виникнення невідповідностей.

12.9 Підготовка та оформлення договірної документації.

12.10 Отримані результати аналізу заявки фіксуються в IX розділі заявки (Ф 7.2-01) та в протоколі аналізу заявки (Ф 7.2.1-01). При негативних результатах аналізу один примірник протоколу з викладеними причинами неможливості виконання подальших робіт надсилається замовнику, другий примірник протоколу разом з технічним файлом зберігається в ООВ «Західний ЕТЦ». При позитивних результатах аналізу протокол аналізу прикріплюється до заявки, копія якої передається в сервісно-договірний сектор ДП «Західний ЕТЦ» для розрахунку вартості робіт та укладання договору.

12.11 На основі поданої в заявці інформації замовником укладається договір (сертифікаційна угода) за формою Ф 4.1.2.1-01. Вартість робіт з оцінки відповідності розраховується у відповідності до Інструкції визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції (І 4.6) та затверджених розрахунків вартості робіт.

12.12 Одночасно з підписанням договору на виконання послуг з оцінки відповідності, формується та затверджується за формою ФС 7.4.1-01.

12.13 Експертна група у визначені строки проводить аналізування отриманих матеріалів.

12.14 Аналізування отриманих матеріалів у загальному випадку передбачає перевірку дотримання усіх доречних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 (за винятком етапів проектування та виготовлення), у тому числі:

- перевірку повноти та якості оформлення наданих документів у відповідності з вимогами чинних НД (ГОСТ, ДСТУ), наявності усіх необхідних підписів відповідальних осіб, облікових номерів документації, повноти змісту викладення інформації і т. ін.;
- перевірку відповідності показників і характеристик продукції, установлених технічною документацією, вимогам чинних стандартів та інших НД, які поширюються на продукцію та технологічні процеси її виготовлення;

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 32	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

- оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією, для забезпечення впевненості у повній відповідності продукції, яка випускається підприємством, вимогам стандартів, що на неї поширюється;
- перевірку відповідності переліку показників технічних можливостей виробництва, що оцінюється, переліку показників і характеристик продукції, що випускається;
- оцінку повноти програми випробувань для підтвердження технічних можливостей виробництва, що оцінюється;
- перевірку наявності та стану системи контролю якості продукції в ході технологічного процесу її виготовлення;
- перевірку порядку формування та позначення партій продукції, що випускається, порядку формування та позначення вибірок з них для проведення випробувань і контролю;
- перевірку відповідності показників точності засобів вимірювальної техніки, методик вимірювань, випробувань та контролю, що застосовуються під час виготовлення та контролю якості продукції, вимогам нормативної, конструкторської та технологічної документації щодо дозволених відхилень показників та технічних характеристик;
- перевірку організації системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, випробувань та контролю якості виготовленої продукції;
- перевірку організації проведення випробувань продукції та документування результатів контролю та випробувань, якості складання, затвердження та зберігання протоколів випробувань.

12.15 Експертна група має право, у разі необхідності:

- запитувати у підприємства додаткові відомості та документи, якщо вони необхідні для проведення попередньої оцінки;
- направляти власного представника для збирання додаткової інформації безпосередньо на підприємство.

12.16 За результатами попередньої оцінки експертна група складає висновок, у якому наводяться результати аналізу отриманих матеріалів щодо функціонування СУЯ виробника.

12.17 Висновок складається за формою ФС 7.6.1-01, підписується головою та членами експертної групи та затверджується керівником ООВ.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 33	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

12.18 У разі позитивного висновку експертна продовжує подальші етапи робіт з оцінки СУЯ виробника (обстеження виробництва).

12.19 У разі негативного висновку підприємство за погодженням із ООВ проводить коригувальні заходи щодо усунення невідповідностей.

12.20 Якщо доробка документів потребує тривалого часу (більше року), ООВ за негативним висновком попередньої оцінки готовності підприємства до перевірки, має право зупинити роботи та анулювати заявку з письмовим повідомленням про це замовника.

12.21 Складання програми оцінки СУЯ виробника.

12.22 Програма проведення оцінки СУЯ виробника розроблюється експертною групою, яка проводила аналізування матеріалів та документації наданих виробником та визначала готовність СУЯ виробника до перевірки.

12.23 Форма типової програми перевірки СУЯ виробника продукції наведена у ФС 7.2.1-01. До програми повинні включатися заходи з оцінки СУЯ на відповідність усім вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001 (за винятком етапів проектування та виготовлення).

12.24 Перевірка виробництва

12.25 Основним завданням перевірки виробництва з метою оцінки СУЯ є встановлення відповідності документації, що надана виробником, фактичному стану СУЯ, діючої на підприємстві, а також проведення обстеження технічних можливостей виробництва.

12.26 Перевірка виробництва виконується комісією, яка проводила попередню оцінку, відповідно до затвердженої програми. Виїзд комісії до місця розташування підприємства здійснюється на підставі наказу директора ДП «Західний експертно – технічний центр Держпраці».

12.27 Проведення перевірки виробництва в загальному плані включає:

- вступну нараду;
- перевірку усіх доречних вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 (за винятком етапів проектування та виготовлення);
- експертиза проекту ліфтів;
- заключну нараду.

12.28 Вступна нарада проводиться перед початком роботи комісії безпосередньо на підприємстві, на якій комісія у повному складі разом з керівництвом підприємства та керівниками

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 34	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

підрозділів розглядають мету та завдання перевірки, знайомляться з програмою перевірки та визначають форми спілкування між членами комісії, керівництвом та робітниками підприємства.

12.29 Перевірка вимог ДСТУ ISO 9001 проводиться згідно із програмою шляхом проведення спостережень, опитувань, співбесід, контролювання випробувань та інших заходів з врахуванням положень стандарту ISO 19011. Отримані результати підлягають документуванню згідно із порядком, визначеним головою комісії.

12.30 Заключна нарада проводиться в останній день перевірки. У нараді приймають участь члени комісії та керівництво підприємства, а також працівники, які залучались до процесу перевірки. На заключній нараді голова комісії доводить до відома присутніх:

- зауваження комісії в порядку їх значущості;
- висновок комісії про стан СУЯ та виробництва продукції;
- рекомендації комісії.

12.31 Після завершення перевірки комісія складає Звіт за формою ФС 7.7.1-01 за результатами перевірки виробництва з зауваженнями, пропозиціями та обґрунтованими висновками щодо можливості прийняття позитивного рішення про схвалення СУЯ.

12.32 У звіті наводяться (додаються) відомості про усі вироби, які використовувались для підтвердження технічних можливостей виробництва, акти та протоколи випробувань для підтвердження технічних можливостей, а також інші документи, що документально підтверджують відповідність СУЯ та технічні можливості підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск продукції, яка відповідає вимогам НД, що на неї поширюються.

12.33 Звіт підписується всіма членами комісії, затверджується керівником ООВ та один примірник направляється підприємству-виробнику.

12.34 У разі наявності недоліків за результатами перевірки, підприємство розробляє план організаційно-технічних заходів коригувального впливу з конкретними строками та відповідальними особами для усунення причин виявлених невідповідностей та погоджує його з ООВ.

12.35 Експертиза проекту. Призначений орган аналізуючи додатково підтвердні докази щодо адекватності технічного проекту видає сертифікат експертизи проекту Ф 7.7.1-07.

12.36 На основі поданих матеріалів і звіту за результатами оцінювання керівник ООВ ДП «Західний ЕТЦ» приймає рішення щодо проведеного оцінювання відповідності Ф 7.6.1. У разі

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 35	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

отримання негативних результатів щодо проведеного оцінювання один примірник рішення надсилається замовнику.

12.37 За результатами позитивного оцінювання ООВ «Західний ЕТЦ» видається повідомлення про відповідність Ф 7.7.1-06, яке реєструється в журналі реєстрації сертифікатів Ф 4.1.3.2-01. Сертифікат видається терміном на три роки.

12.38 Нагляд за функціонуванням схваленої СУЯ

12.39 Нагляд за схваленою СУЯ організує, координує і проводить ООВ протягом дії виданого сертифікату. Нагляд проводиться з метою забезпечення підприємством постійного стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам НД, що на неї поширюються.

12.40 До проведення нагляду можуть залучатися, за необхідності, інші органи з сертифікації продукції чи систем управління якістю та випробувальні лабораторії на договірних засадах, які мають необхідну компетентність.

12.41 Роботи, пов'язані з наглядом підлягають оплаті підприємством-виробником. Обсяг робіт, процедури проведення нагляду, вартість і вид оплати визначаються договором та програмою проведення технічного нагляду, яка затверджується керівником ООВ та узгоджується з підприємством.

12.42 ООВ має право прийняти рішення про позачергове проведення нагляду у разі наявності інформації про невідповідний стан продукції, яка надходить від споживачів та органів контролю. У разі отримання інформації, яка може бути підставою для проведення позачергового нагляду, ООВ організує аналіз отриманої інформації та матеріалів оцінки СУЯ виробника з метою визначення необхідності таких робіт та конкретних параметрів (характеристик) за якими вони повинні здійснюватися. Обсяги та порядок такого нагляду визначається ООВ окремо для кожного конкретного випадку. ООВ повідомляє виробника про необхідність та причини позачергового нагляду, погоджує з ним терміни та умови проведення (у тому числі вартість проведення робіт).

12.43 ООВ та організації, які діють за його дорученням, несуть відповідальність за забезпечення конфіденційності інформації, що отримують їх співробітники під час проведення оцінки СУЯ підприємства-виробника.

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 36	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

13 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

М 4.1.2-2018	Методика. Аналізування договорів і заявок
М 7.4.1-2018	Методика. Відбирання і ідентифікації зразків продукції
М 7.4.4-2018	Методика. Методика аналізу протоколів випробувань
М 7.11-2018	Методика. Надавання, підтримування, призупинення чи скасування сертифікації
М 8.3-01-2018	Методика. Управління документацією та записами
І 4.6-2018	Інструкція Визначення вартості робіт з оцінки відповідності продукції
Ф 4.1.2.1-01	Типовий договір з оцінки відповідності продукції
Ф 4.1.3.1-01	Ліцензійна угода
Ф 4.1.3.1-02	Журнал реєстрації ліцензійних угод
Ф 4.1.3.2-01	Журнал реєстрації сертифікатів
Ф 6.1.1.1	Склад, кваліфікація, практичний досвід роботи та повноваження персоналу ООВ «Західний ЕТЦ»
Ф 7.2-01	Типова заявка
Ф 7.2-03	Типовий бланк доручення
Ф 7.2.1-01	Протокол аналізу заявки
Ф 7.4.1-01	Типове рішення
Ф 7.6.1	Рішення за результатами оцінювання
Ф 7.7.1-01	Звіт за результатами оцінювання
Ф 7.7.1-02	Сертифікат відповідності/експертизи типу (перевірки типу)
ФС 7.4.1-01	Склад експертної групи з оцінки відповідності продукції СМ
ФС 7.6.1-01	Висновок за результатами аналізу матеріалів щодо функціонування системи управління якістю
ФС 7.7.1-01	Звіт про аудит СУ

П 01-2022	Порядок проведення процедур оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів		
Версія: 3	Дата: 08.02.2022	Сторінка: 37	Сторінок: 38



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
ДП «ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»
(ООВ «ЗАХІДНИЙ ЕТЦ»)**

Лист реєстрації змін

№ зміни	Дата затвердження та внесення зміни	Номер(-и) заміненних сторінок	Повідомлення про зміну (№ та дата)